Maintenance des portes coupe-feu battantes

CEMAINT

- **Contrôle visuel** de l'aspect général de la porte
- **Contrôle du bon fonctionnement et de la fixation de ses composants** (déclencheur, ferme-porte, contact, joint intumescent, ventouse ...)
- **Contrôle de l'asservissement** (DAD et ses batteries, détecteur optique de fumée, déclencheur manuel, CMSI, tension arrivée au déclencheur, par simulation de rupture de courant, …)
- **Nettoyage** (de la porte,...)
- **Graissage** des éléments le nécessitant (gonds, paumelles, fixations,…)
- **Contrôle du fonctionnel** (du déclencheur, de la bonne fermeture et réouverture de la porte,…)
- **Contrôle du bon respect des exigences de la norme** (Vitesse ouverture/fermeture, force pour la fermeture,...)

Norme en vigueur : NFS 61-937